

**PROSJEKT: Gjøvik Interkommunale legevakt**

Dato: 23.03.2017


**Kalkyle  
skisseprosjekt**

0 Marginer og reserver		2 203 208	
1 Felleskostnader (rigg og drift)		1 277 222	
2 Bygning		4 910 000	
2.1 Bygningsteknikk (RIB)		1 950 000	
2.2 Bygningsmessig (ARK)		2 960 000	
3 VVS - installasjoner		3 800 000	
31 Sanitær		500 000	
32 Varme		450 000	
33 Brannsløkking		200 000	
34 Gass, trykkluft		250 000	
36 Luftbehandling		950 000	
37 Komfortkjøling		250 000	
38 Rivningsarbeider		200 000	
39 Automatisering		450 000	
68 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS		250 000	
73 Utendørs VVS		300 000	
4 Elkraft		1 895 000	
40 Elkraft		1 345 000	
47 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro		530 000	
74 Utendørs Elektro		20 000	
5 Tele og automatisering		890 000	
<b>HUSKOSTNAD sum 1 - 6</b>		<b>12 772 222</b>	
7 Utendørsarbeid			
<b>ENTREPRISEKOSTNAD sum 1 -7</b>		<b>12 772 222</b>	
8 Generelle kostnader		1 915 833	
<b>BYGGEKOSTNAD sum 1 - 8</b>		<b>14 688 056</b>	
9 Spesielle kostnader			
91 Inventar og utstyr		0	
95 MVA		3 672 014	
<b>PROSJEKTKOSTNAD sum 0 - 9</b>		<b>20 563 278</b>	

Marginer og reserver 15 % av 1 - 8	2 203 208
Prisstigning 1% i et år av 1 - 8	0
Sum marginer og reserver, overført 0	2 203 208
Rigg og drift ca. 10% av huskostnader	1 277 222
Generelle kostnader 15%	1 915 833

**BRUTTOAREAL PROSJEKT 405**

Kalkylen gir: m2- pris.(huskostnad)	31 521
m2- pris.(prosj.kostnad)	50 748

**Prosjektet er i dette skisseprosjektet kostnadsberegnet til ca. 20,5 mill**

**Før et forprosjekt er utført er usikkerheten i prosjektet vurdert til å være +/- 20%**